

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างฝังบริเวณบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

-
- งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 16.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานรูปแบบและรายการดังนี้.-
- เจาะสำรวจดิน จำนวน 2 จุด พร้อมทำการอนุมัติความยาวเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานรื้อถอน พร้อมจัดทำรายงานวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ดอกเสาเข็ม พร้อมส่งรายงานผลการดอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ตัดหัวเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ได้รับการอนุมัติแผนงานก่อสร้างจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน
- งวดที่ 2 เป็นเงินร้อยละ 20.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานรูปแบบและรายการดังนี้.-
- หล่อคอนกรีตโครงสร้าง คสล. งาน ประตู, ฝ้า, รั้ว, อาคารเก็บพัสดุ และ โรงจอดรถยนต์
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน
- งวดที่ 3 เป็นเงินร้อยละ 13.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานรูปแบบและรายการดังนี้.-
- ก่ออิฐฉาบ งาน ประตู, ฝ้า, รั้ว, อาคารเก็บพัสดุ และ โรงจอดรถยนต์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งโครงหลังคา ทาสีกันสนิม งาน อาคารเก็บพัสดุ และ โรงจอดรถยนต์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งวัสดุผนัง งาน อาคารเก็บพัสดุ และ โรงจอดรถยนต์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน
- งวดที่ 4 เป็นเงินร้อยละ 9.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานรูปแบบและรายการดังนี้.-
- งานตกแต่งผนัง งาน ฝ้า, รั้ว อาคารเก็บพัสดุ และ โรงจอดรถยนต์ แล้วเสร็จ 95%
 - งานตกแต่งพื้น งาน อาคารเก็บพัสดุ แล้วเสร็จ 95%
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

สมน
อิน
อน

งวดที่ 5 เป็นเงินร้อยละ 17.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานรูปแบบและรายการดังนี้.-

- งานติดตั้งประตุน้ำต่าง งาน อาคารเก็บพัสดุ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน งาน อาคารเก็บพัสดุ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์และระบบสุขาภิบาล งาน อาคารเก็บพัสดุ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง ประตู และลูกกรงรั้ว สแตนเลส งาน ประตู,รั้ว ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดสุดท้าย เป็นเงินร้อยละ 25.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานรูปแบบและรายการดังนี้.-

- งาน ถนน และ ลาน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งาน ตกแต่งผิวพื้นโรงจอดรถ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งาน ระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งาน ปรับปรุงศาลพระภูมิ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบต่างๆของอาคารที่ต้องทดสอบจนสามารถใช้การได้เรียบร้อย สมบูรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานอื่นๆส่วนที่เหลือทั้งหมดของงานโครงการก่อสร้างผังบริเวณบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการตลอดจนเก็บเศษ วัสดุก่อสร้างทำความสะอาดภายในบริเวณที่ทำการก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

หมายเหตุ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 210 วัน

แบ่งงวดงานออกเป็น 6 งวด

Sub
S

อิน