

โครงการ ก่อสร้างฝังบริเวณบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

งาน ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ ยผจ.กบ.03/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน		
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม									
1.1	ขุดดิน	1.08	ลบ.ม.			142.00	153.00	153.00		
-	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	4.00	ต้น	4,800.00	19,200.00	1,021.00	4,084.00	23,284.00		
	มีเหล็ก Dowel 4-DB16mm. ยาว 3/4 ของความยาวเสาเข็ม									
1.2	สกัดหัวเสาเข็ม	4.00	ต้น			180.00	720.00	720.00		
1.3	ทรายหยาบ	0.03	ลบ.ม.	654.21	20.00	112.00	3.00	23.00		
1.4	คอนกรีตหยาบ	0.03	ลบ.ม.	1,850.47	56.00	427.00	13.00	69.00		
1.5	คอนกรีตโครงสร้าง fc'210 ksc แห่งทรงระบอบก	6.80	ลบ.ม.	1,943.93	13,219.00	522.00	3,550.00	16,769.00		
1.6	แบบหล่อคอนกรีต	76.80	ตร.ม.	300.62	23,087.00	0.00	0.00	23,087.00		
-	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	96.00	ตร.ม.			163.00	15,648.00	15,648.00		
-	ไม้แคว้แบบหล่อคอนกรีต	19.80	ลบ.ฟ.	300.00	5,940.00			5,940.00		
-	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	37.00	ต้น	28.00	1,036.00			1,036.00		
1.7	ตะปู	24.00	กก.	50.00	1,200.00			1,200.00		
1.8	เหล็กเสริม SR24 Ø 6 มม.	62.00	กก.	24.61	1,526.00	4.90	304.00	1,830.00		
-	Ø 9 มม.	267.00	กก.	23.39	6,245.00	4.90	1,308.00	7,553.00		



โครงการ ก่อสร้างฝังบึงบริเวณบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

งาน ก่อสร้างอาคารเก็บผลัด

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ ยผจ.กบ.03/2569

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
-	SD40T Ø 12 มม.	390.00	กก.	23.89	9,318.00	3.90	1,521.00	10,839.00	
-	Ø 16 มม.	350.00	กก.	24.57	8,600.00	3.90	1,365.00	9,965.00	
1.9	ลวดผูกเหล็ก	32.00	กก.	35.75	1,144.00			1,144.00	
1.10	งานโครงสร้างเหล็ก								
-	C 150x65x20x3.20 มม.	690.00	กก.	34.00	23,460.00	12.00	8,280.00	31,740.00	
-	ทาสีกันสนิม	64.00	ตร.ม.	43.51269841	2785	36.00	2304	5089	
	รวมหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม							156,089.00	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา		รวม					35,765.00	
2.2	งานฝ้าเพดาน		รวม					26,530.00	
2.3	งานผนัง		รวม					52,319.00	
2.4	งานพื้น		รวม					11,125.00	
2.5	งานประตูหน้าต่าง		รวม					50,140.00	
2.6	งานสุขภัณฑ์		รวม					19,164.00	
2.7	งานทาสี		รวม					8,874.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							203,917.00	

Handwritten signature

Handwritten signature

โครงการ ก่อสร้างผนังบริเวณบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

งาน ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ ยผจ.กบ.03/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

กำหนดราคามือวันที่ 12 เดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานหลังคา								
	- กระเบื้องคอนกรีตเคลือบสีชนิดรูปลอน (กลุ่มสีน้ำตาล)	572.00	แผ่น	15.54	8,889.00			8,889.00	
	- ครอบสันโค้ง	73.00	แผ่น	51.41	3,753.00			3,753.00	
	- ครอบโค้งทางมน	4.00	แผ่น	46.59	186.00			186.00	
	- ครอบโค้ง 3 ทาง	2.00	แผ่น	56.10	112.00			112.00	
	- ค่าแรงผูกหลังคา	52.00	ตร.ม.			76.00	3,952.00	3,952.00	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบสันหลังคา	22.00	ม.			76.00	1,672.00	1,672.00	
	- เสาขงชาย+ปิดทับเชิงชาย ไม้สำเร็จรูป 1" x 6" , 1" x 8"	27.00	ม.	159.00	4,293.00	74.00	1,998.00	6,291.00	
	- กันนกก พื ว สี. สำเร็จรูป	27.00	ม.	40.00	1,080.00	10.00	270.00	1,350.00	
	- อุปกรณ์ประกอบงานหลังคา/อื่นๆ	2.00	กล่อง	220.00	440.00			440.00	
	- ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง	4.00	ชุด	1,200.00	4,800.00			4,800.00	
	- แปงสำเร็จรูป	54.00	ตร.ม.	55.00	2,970.00	25.00	1,350.00	4,320.00	
								35,765.00	
	รวมงานข้อ 2.1								

NMA



โครงการ ก่อสร้างฝังบริเวณบ้านพักครองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

งาน ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลไถ่ไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ ยผจ.กบ.03/2569

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัดคู่		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานฝ้าเพดาน								
-	ฝ1 ฝ้าอิงซิมบอร์ด หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ	14.90	ตร.ม.	260.00	3,874.00	77.00	1,147.00	5,021.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
-	ฉนวนกันความร้อนอลูมิเนียมเพอร์รี่ หนา 6" (ห้องนอน+โถงชั้นบน)	43.00	ตร.ม.	180.00	7,740.00	21.00	903.00	8,643.00	
-	ฝ2 ฝ้าอิงซิมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้น รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่า T-BAR	3.30	ตร.ม.	302.00	997.00	53.00	175.00	1,172.00	
-	ฝ4 ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด เซาะร่อง มีช่องระบายอากาศ หนา 4 มม. ขนาด 0.60X1.20 ม.ติดตั้งแบบชนชิด โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1 1/2"x1 1/2" @0.60X0.60 ม.	24.80	ตร.ม.	300.00	7,440.00	94.00	2,331.00	9,771.00	
-	บัวขอบฝ้าไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ กว้าง 3" หนา 8 มม.	25.30	ม.	35.00	886.00	41.00	1,037.00	1,923.00	
	รวมงานข้อ 2.2							26,530.00	
2.3	งานผนังและวัสดุกรุผนัง								
-	ผนังก่ออิฐมวลเบา หนาครึ่งแผ่น	46.20	ตร.ม.	282.00	13,028.00	104.00	4,805.00	17,833.00	
-	เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ครึ่งแผ่น	30.90	ม.	92.00	2,843.00	51.00	1,576.00	4,419.00	
-	ผนังฉาบปูนเรียบ	92.40	ตร.ม.	91.00	8,408.00	96.00	8,870.00	17,278.00	
-	ฉาบปูนโครงสร้าง	10.20	ตร.ม.	91.00	928.00	109.00	1,112.00	2,040.00	
-	ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 12" x 12"	17.80	ตร.ม.	355.00	6,319.00	169.00	3,008.00	9,327.00	
-	บัวปูนปั้นสำเร็จรูปขนาด 0.10 ม. (ขอบประตู-หน้าต่าง-หัวเสา)	9.35	ม.	90.00	842.00	62.00	580.00	1,422.00	

โครงการ ก่อสร้างฝังบริเวณบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

งาน ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลไล่ไทรใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ ยผจ.กบ.03/2569

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
								52,319.00	
	รวมงานข้อ 2.3								
2.4	งานพื้นและวัสดุปูพื้น								
-	พ1 พื้นผิวปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 12" X 12"	13.10	ตร.ม.	355.00	4,651.00	161.00	2,109.00	6,760.00	
-	พ3 พื้นผิวปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 12" X 12"	3.30	ตร.ม.	320.00	1,056.00	161.00	531.00	1,587.00	
-	พ4 พื้นผิวปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 12" X 12" สลับทรายล้าง	2.80	ตร.ม.	302.00	846.00	206.00	577.00	1,423.00	
-	บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 มม.	15.40	ม.	37.00	570.00	51.00	785.00	1,355.00	
	รวมงานข้อ 2.4							11,125.00	

(Handwritten signatures and initials)

โครงการ ก่อสร้างสิ่งบริเวณบ้านพักครองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

งาน ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ ยผจ.กบ.03/2569

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	งานประตูหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
-	งานประตู พร้อมอุปกรณ์								
-	ป1	1.00	ชุด	20,560.00	20,560.00			20,560.00	รวมค่าแรงงาน
-	ป3	1.00	ชุด	2,580.00	2,580.00			2,580.00	รวมค่าแรงงาน
-	มั่งลวดประตู								
-	ป1	1.00	ชุด	1,680.00	1,680.00			1,680.00	รวมค่าแรงงาน
	งานหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	หน้าต่าง								
-	น1	1.00	ชุด	10,800.00	10,800.00			10,800.00	รวมค่าแรงงาน
-	น2	1.00	ชุด	4,800.00	4,800.00			4,800.00	รวมค่าแรงงาน
-	น4	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00			7,500.00	รวมค่าแรงงาน
	มั่งลวดหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
-	น1	1.00	ชุด	900.00	900.00			900.00	รวมค่าแรงงาน
-	น2	1.00	ชุด	900.00	900.00			900.00	รวมค่าแรงงาน
-	น4	1.00	ชุด	420.00	420.00			420.00	รวมค่าแรงงาน
	รวมงานข้อ 2.5							50,140.00	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

โครงการ ก่อสร้างฝังบึงบริเวณบ้านพักทรงรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

งาน ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ ยผจ.กบ.03/2569

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.6	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)								
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังกำแพงแบบเต็มใบ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	5,260.00	5,260.00	461.00	461.00	5,721.00	
	- ได้สวมนั่งราบบชนิดหมอน้ำ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	8,820.00	8,820.00	461.00	461.00	9,281.00	
	- สแตนเลสโครโครเมียม	1.00	ชุด	420.00	420.00	36.00	36.00	456.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	อัน	550.00	550.00	72.00	72.00	622.00	
	- กระเบื้องเงาหน้า 6 มม. เจริญผลิ	1.00	ตร.พ.	140.00	140.00			140.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมวาล์วเปิด-ปิด	1.00	ชุด	2,140.00	2,140.00	72.00	72.00	2,212.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	อัน	660.00	660.00	72.00	72.00	732.00	
								19,164.00	
		รวมงานข้อ 2.6							
2.7	งานพาสี								
	- สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงาถึงด้าน 100% ทาภายนอก (ประเภท 1)	37.60	ตร.ม.	50.00	1,880.00	35.00	1,316.00	3,196.00	
	- สีน้ำอะคริลิก ชนิดด้าน 100% ทาภายใน (ประเภท 2)	36.77	ตร.ม.	36.00	1,324.00	31.00	1,140.00	2,464.00	
	- สีน้ำอะคริลิก ชนิดด้าน 100% ทาภายใน (ประเภท 2) ทาฝ้า	16.50	ตร.ม.	36.00	594.00	31.00	512.00	1,106.00	
	- สีน้ำอะคริลิก ชนิดด้าน 100% ทาภายนอก ทาฝ้า (ประเภท 1)	24.80	ตร.ม.	50.00	1,240.00	35.00	868.00	2,108.00	
	รวมงานข้อ 2.7							8,874.00	





โครงการ ก่อสร้างฝั่งบริเวณบ้านพักทรงสูงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

งาน ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ ยผจ.กบ.03/2569

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3 หมวดงานระบบสุขาภิบาล									
3.1	ระบบท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5)	1.00	Vs		4,730.00		129.00	4,859.00	
3.2	ระบบท่อประปา (ท่อ PVC13.5)	1.00	Vs		3,780.00		54.00	3,834.00	
3.3	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร	1.00	Vs		11,407.00		3,425.00	14,832.00	
3.4	ถังดับเพลิงเคมี ขนาด 15 ปอนด์	1.00	ถัง	1,250.00	1,250.00	205.00	205.00	1,455.00	
	รวมราคาระบบสุขาภิบาล				21,167.00		3,813.00	24,980.00	
3.1	ระบบท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ								
3.1.1	งานเดินท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	- โถงฝังถึงพื้น	1.00	จุด	1,500.00	1,500.00		0.00	1,500.00	รวมค่าแรง
	- ฝังถึงหน้า	1.00	จุด	900.00	900.00		0.00	900.00	รวมค่าแรง
	- ฝังถึงหน้า	1.00	จุด	600.00	600.00		0.00	600.00	รวมค่าแรง
	- ระบายน้ำทิ้งพื้น	1.00	จุด	650.00	1,300.00		0.00	1,300.00	รวมค่าแรง
	- ท่อระบายอากาศ	2.00	จุด	430.00	430.00	129.00	129.00	559.00	
3.1.2	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำถังเก็บน้ำ	1.00	lot	430.00	430.00	129.00	129.00	559.00	
	ยอดรวมตามข้อ 3.1				4,730.00		129.00	4,859.00	

Handwritten signature

Handwritten initials

โครงการ ก่อสร้างผนังบริเวณบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

งาน ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ ยผจ.กบ.03/2569

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	ระบบท่อประปา								
3.2.1	งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)								
-	งานเดินท่อน้ำดี ได้สวมถึงพื้นน้ำ	1.00	จุด	600.00	600.00			600.00	
-	งานเดินท่อน้ำดี สายฉีดชำระ	1.00	จุด	600.00	600.00			600.00	
-	งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างหน้า	1.00	จุด	600.00	600.00			600.00	
-	งานเดินท่อน้ำดี ก๊อกน้ำ	2.00	จุด	600.00	1,200.00			1,200.00	
-	งานเดินท่อน้ำดี ผักบัว	1.00	จุด	600.00	600.00			600.00	
3.2.2	ทดสอบ ท่อความสะอาด ทาสีที่ใต้ถังชักโครก	1.00	lot	180.00	180.00	54.00	54.00	234.00	
	ยอดรวมตามข้อ 3.2				3,780.00		54.00	3,834.00	
3.3	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร ตามผังบริเวณ ซึ่งออกแบบโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่								
3.3.1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเกราะ-กรองไร้อากาศ 2000 ลิตร	1.00	บ่อ	8,332.00	8,332.00	2,400.00	2,400.00	10,732.00	
3.3.2	ถังตกไขมันสำเร็จรูปชนิดฝังดิน ขนาด 40 ลิตร	1.00	บ่อ	3,075.00	3,075.00	1,025.00	1,025.00	4,100.00	
	ยอดรวมตามข้อ 3.3				11,407.00		3,425.00	14,832.00	

โครงการ ก่อสร้างฝังบริเวณบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
งาน ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลสี่ไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ ยผจกบ.03/2569

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาลำดับ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
4.1	แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์		รวม		3,800.00		1,350.00	5,150.00	
4.2	ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า		รวม		288.00		434.00	722.00	
4.3	สายไฟฟ้า		รวม		3,125.00		2,715.00	5,840.00	
4.4	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์		รวม		2,644.00		826.00	3,470.00	
4.5	สวิชช์ และตู้รับ		รวม		1,347.00		880.00	2,227.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							17,409.00	
4.1	แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- ตู้คอนซูมเมอร์ กาน้ำ 6 ช่อง	1.00	ชุด		2,180.00	900.00	900	3,080	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20A	2.00	ชุด		130.00	-		260	
	- หลัคตินแผงหลัคตินด้วยทองแดง หรือทองแดงอบน็ด ขนาด Ø 14.2 มม. ยาว 2.40 ม.	1.00	Set		900.00	250.00	250.00	1,150.00	
	- KILLOWATT HOUR METER 15(45)A 1 PHASE	1.00	Set		460.00	200.00	200.00	660.00	
	\ รวมแผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์				3,800.00		1,350.00	5,150.00	
4.2	ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า								
	- ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า	20.00	m		12.00	21.00	420.00	660.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot		48.00	14.00	14.00	62.00	
	\ รวม ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า				288.00		434.00	722.00	

(Handwritten signatures and initials)

โครงการ ก่อสร้างฝั่งบริเวณบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

งาน ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลเสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ ยผจ.กบ.03/2569

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
4.3	สายไฟฟ้า									
	- สายไฟลัดขั้ว	4.00	จุด	155.00	620.00	139.00	556.00	1,176.00		
	- สายไฟปลั๊ก	6.00	จุด	232.00	1,392.00	193.00	1,158.00	2,550.00		
	- สายไฟดวงโคม	7.00	จุด	159.00	1,113.00	143.00	1,001.00	2,114.00		
	\ รวม สายไฟฟ้า				3,125.00		2,715.00	5,840.00		
4.4	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์									
	- ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE ขนาด	3.00	Set	520.00	1,560.00	118.00	354.00	1,914.00		
	ไม่กิน 1-10W ชนิดให้แสง WARM WHITE ความสว่างไม่ต่ำกว่า 800 ลูเมน									
	ติดตั้ง									
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ชัดเงาสีเงิน ขนาด > 100 มม. หลอด LED BULB	4.00	Set	271.00	1,084.00	118.00	472.00	1,556.00		
	ขั้ว E27 ขนาด ไม่กิน 5 วัตต์ WARM WHITE WARM WHITE ความสว่าง									
	\ รวม ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์				2,644.00		826.00	3,470.00		

(Handwritten signature)

โครงการ ก่อสร้างผนังบริเวณบ้านพักทรงอู่ข้าราชการจังหวัดกระบี่

งาน ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ ยผจ.กบ.03/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.5	สวิตช์ และเต้ารับ								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V ติดผนังหรือขังเสา	4.00	Set	60.00	240.00	82.00	328.00	568.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาติดน 16A, 250V ติดผนังเรียบผนัง	5.00	Set	184.00	920.00	92.00	460.00	1,380.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์ RJ11 พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set	187.00	187.00	92.00	92.00	279.00	
	\ รวมสวิตช์ และเต้ารับ				1,347.00		880.00	2,227.00	

(Handwritten signatures and initials)