

โครงการ ก่อสร้างฝั่งบริเวณบ้านพักของผู้นำราชการจังหวัดกระบี่

งาน ก่อสร้างประตู, รั้ว, ถนนและลาน คสล., ระบบระบายน้ำ, ปรับพื้นที่ปลูกหญ้า และปรับปรุงศาลพระภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลไทรไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบแปลนที่ ยผจ.กบ.03/2569

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
	สรุปงาน									
1	หมวดงานก่อสร้าง ประตู, รั้ว และรั้วฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ (รั้วด้านหน้า)		รวม					425,412.90		
2	หมวดงานก่อสร้างรั้วฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ (รั้วด้านข้าง)		รวม					211,698.00		
3	หมวดงานก่อสร้างรั้วฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ (รั้วด้านข้าง)		รวม					207,219.00		
4	หมวดงานก่อสร้างรั้วฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ (รั้วด้านหลัง)		รวม					63,430.00		
5	หมวดงาน ถนน และ ลาน คสล.		รวม					376,759.00		
6	หมวดงานระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร		รวม					44,610.00		
7	หมวดงาน รื้อถอนต้นไม้, ปรับพื้นที่ และ ปลูกหญ้า		รวม					44,768.00		
8	หมวดงานปรับปรุงศาลพระภูมิ		รวม					10,808.00		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ.							1,384,704.90		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

โครงการ ก่อสร้างฝังบึงวนบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

งาน ก่อสร้างประตู, ฝาย, รั้ว, ถนนและลาน คสล., ระบบระบายน้ำ, ปรับพื้นที่ปลูกหญ้า และปรับปรุงศาลพระภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ ยผจ.กบ.03/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

กำหนดราคามือวันที่ 12 เดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานก่อสร้าง ประตู, ฝาย และรั้วฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ (รั้วด้านหน้า)								
1.1	งานรื้อถอนรั้วเดิม (รื้อทั้งส่วนสถาปัตยกรรม และโครงสร้าง)								
-	รื้อถอนโครงสร้าง คสล.	7.90	ลบ.ม.			600.00	4,740.00	4,740.00	รื้อขนไป
-	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	55.80	ตร.ม.			40.00	2,232.00	2,232.00	รื้อขนไป
1.2	เจาะสำรวจดิน (BORING)	1.00	จุด			12,000.00	12,000.00	12,000.00	
1.3	ขุดดิน	19.98	ลบ.ม.			142.00	2,837.00	2,837.00	
1.4	งานเสาเข็ม								
-	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	10.00	ตัน	4,800.00	48,000.00	1,021.00	10,210.00	58,210.00	
	มีเหล็ก Dowel 4-DB16mm. ยาว 3/4 ของความยาวเสาเข็ม								
-	สกัดหัวเสาเข็ม	10.00	ตัน			180.00	1,800.00	1,800.00	
1.5	งานคอนกรีต								
-	ทรายหยาบ	0.60	ลบ.ม.	654.21	393.00	112.00	67.00	460.00	
-	คอนกรีตหยาบ	0.73	ลบ.ม.	1,850.47	1,351.00	427.00	312.00	1,663.00	
-	คอนกรีตโครงสร้าง f'c210 ksc แห่งทรงระบอก	7.03	ลบ.ม.	1,943.93	13,666.00	522.00	3,670.00	17,336.00	
1.6	งานแบบหล่อคอนกรีต								
-	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	74.88	ตร.ม.			163.00	12,205.00	12,205.00	

(Handwritten signatures and initials)

โครงการ ก่อสร้างฝังบึงบริเวณบ้านพรอองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

งาน ก่อสร้างประตู, ฝาย, รั้ว, ถนนและลาน คสล., ระบบระบายน้ำ, ปรับพื้นที่ปลูกหญ้า และปรับปรุงศาลพระภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลเสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ ยผจ.กบ.03/2569

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
-	แบบหล่อคอนกรีต	59.90	ตร.ม.	300.62	18,008.00			18,008.00	
-	ไม้เค่าแบบหล่อคอนกรีต	22.46	ลบ.ฟ.	300.00	6,739.00			6,739.00	
-	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	22.00	ต้น	28.00	616.00			616.00	
-	ตะปู	18.72	กก.	50.00	936.00			936.00	
1.7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
-	SR - 24 Ø 6 มม.	81.00	กก.	24.61	1,994.00	4.90	397.00	2,391.00	
-	Ø 9 มม.	277.00	กก.	23.39	6,478.00	4.90	1,357.00	7,835.00	
-	SD - 40T Ø 12 มม.	396.00	กก.	23.89	9,461.00	3.90	1,544.00	11,005.00	
-	Ø 16 มม.	801.00	กก.	24.57	19,681.00	3.90	3,124.00	22,805.00	
-	ลวดผูกเหล็ก	47.00	กก.	35.75	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
1.8	งานผนัง								
-	ผนังก่ออิฐฉาบปูน ทนกรด	80.60	ตร.ม.	282.00	22,729.00	78.00	6,287.00	29,016.00	
-	ผนังฉาบปูนเรียบ	63.20	ตร.ม.	91.00	5,751.00	96.00	6,067.00	11,818.00	
-	ฉาบปูนโครงสร้าง	36.00	ตร.ม.	91.00	3,276.00	109.00	3,924.00	7,200.00	
-	บัวคอนกรีต หัวเสา และฝ้าย	5.50	ม.	150.00	825.00	62.00	341.00	1,166.00	
-	ผนังบุหินแกรนิต 0.30 x 0.60 ม. ต่างประเทศ (ดำเงิน อินเดีย)	17.80	ตร.ม.	2,400.00	42,720.00	302.00	5,376.00	48,096.00	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

โครงการ ก่อสร้างฝั่งบริเวณบ้านพักของผู้อำนวยการจังหวัดกระบี่

งาน ก่อสร้างประตูป้ายรั้ว, ถนนและลาน คลล., ระบบระบายน้ำ, ปรับพื้นที่ปลูกหญ้า และปรับปรุงศาลพระภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลใต้ไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ ยผจ.กบ.03/2569

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
-	ตัวอักษร สแตนเลสสีมัน สูง 0.20 ม.	35.00	ตัว	380.00	13,300.00	50.00	1,750.00	15,050.00	
1.9	งานทาสี								
-	สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงาทึบ 100% ทาภายนอก (ประเภท 1)	108.00	ตร.ม.	50.00	5,400.00	35.00	3,780.00	9,180.00	
1.10	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
-	เซอร์กิตเบรกเกอร์ 10A (ตู้ควบคุมเมอร์ใช้ร่วมกับโรงจอดรถ)	1.00	ชุด	180.00	180	-		180	
-	สวิทช์แสงแดด 16A	1.00	ชุด	259.00	259	80.00	80	339	
-	โคมไฟติดผนัง ชั่ว E27 กันน้ำ พร้อม หลอด LED 10 W	10.00	ชุด	855.00	8,550	115.00	1,150	9,700	
-	สายไฟ NYV 2x2.5 (ร้อยท่อ ฝังผนัง)	71.80	เมตร	66.00	4,739	14.00	1,005	5,744	
-	ท่อสำหรับร้อยสายไฟ PVC. 1/2 นิ้ว	71.80	เมตร	6.00	431	20.00	1,436	1,867	
1.11	งานประตู และลูกกรงรั้ว สแตนเลส เชื่อมอาร์กอน (TIG Welding) รอยเชื่อมเรียบร้อย มาตรฐาน 3 นิ้ว								
-	สแตนเลสกล่อง 304 แฮร์ไลน์ HL 50x100 มม. หนา 1.5 มม.	6.00	ท่อน	2,016.00	12,096	824.00	4,944	17,040	
-	สแตนเลสกล่อง 304 แฮร์ไลน์ HL 2x2 นิ้ว หนา 1.2 มม.	8.00	ท่อน	1,052.00	8,416	442.00	3,536	11,952	
-	สแตนเลสกล่อง 304 แฮร์ไลน์ HL 1x1 นิ้ว หนา 1.0 มม.	33.00	ท่อน	470.00	15,510	180.00	5,940	21,450	
-	ที่กันปลายนานลอน	2.00	ชุด	550.00	1,100	350.00	700	1,800	
-	ตัวยึดประคองบานเลื่อน	3.00	ชุด	750.00	2,250	450.00	1,350	3,600	
-	ล้อบานเลื่อน สแตนเลส ขนาด 3 นิ้ว	4.00	ชุด	729.00	2,916	30.00	120	3,036	

(Handwritten signatures and initials)

โครงการ ก่อสร้างฝังบึงบริเวณบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

งาน ก่อสร้างประตู, ฝาย, รั้ว, ถนนและลาน คสล., ระบบระบายน้ำ, ปรับพื้นที่ปลูกหญ้า และปรับปรุงศาลพระภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลเสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ ยผจ.กบ.03/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
2	หมวดงานก่อสร้างรั้วฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ (รั้วด้านข้าง)									
2.1	งานรั้วถอมรั้วเดิม (รั้วฝั่งส่วนสถาปัตยกรรม) และโครงสร้าง									
-	รั้วถอมโครงสร้าง คสล.	6.74	ลบ.ม.			600.00	4,044	4,044	รั้วชนไป	
-	งานรั้วถอมผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	62.10	ตร.ม.			40.00	2,484	2,484	รั้วชนไป	
2.2	เจาะสำรวจดิน (BORING)	1.00	จุด			12,000.00	12,000	12,000		
2.3	ขุดดิน	20.63	ลบ.ม.			142.00	2,929	2,929		
2.4	งานเสาเข็ม									
-	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.18x0.18 ม. ยาว 15.00 ม.	11.00	ต้น			914.00	10,054	49,654		
-	มีเหล็ก Dowel 4-DB12mm. ยาว 3/4 ของความยาวเสาเข็ม									
-	สกัดหัวเสาเข็ม	11.00	ต้น			180.00	1,980.00	1,980.00		
2.5	งานคอนกรีต									
-	ทรายหยาบ	0.60	ลบ.ม.			654.21	393	112.00	67	460
-	คอนกรีตหยาบ	0.60	ลบ.ม.			1,850.47	1,110	427.00	256	1,366
-	คอนกรีตโครงสร้าง fc'210 ksc แห่งทรงระลอก	5.66	ลบ.ม.			1,943.93	11,003	522.00	2,955	13,958
2.6	งานแบบหล่อคอนกรีต									
-	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	78.00	ตร.ม.					163.00	12,714	12,714

โครงการ ก่อสร้างฝังบึงบริเวณบ้านพักรอผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

งาน ก่อสร้างประตู, ฝาย, รั้ว, ถนนและลาน คสล., ระบบระบายน้ำ, ปรับพื้นที่ปลูกหญ้า และปรับปรุงศาลพระภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลเสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ ยผจ.กบ.03/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
-	แบบหล่อคอนกรีต	62.40	ตร.ม.	300.62	18,758			18,758	
-	ไม้คร่ำแบบหล่อคอนกรีต	23.40	ลบ.ฟ.	300.00	7,020			7,020	
-	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	11.00	ต้น	28.00	308.00			308.00	
-	ตะปู	19.50	กก.	50.00	975.00			975.00	
2.7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
-	SR - 24 Ø 6 มม.	137.00	กก.	24.61	3,372.00	4.90	671.00	4,043.00	
-	Ø 9 มม.	102.00	กก.	23.39	2,386.00	4.90	500.00	2,886.00	
-	SD - 40T Ø 12 มม.	631.00	กก.	23.89	15,075.00	3.90	2,461.00	17,536.00	
-	ลวดผูกเหล็ก	28.80	กก.	35.75	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00	
2.8	งานผนัง								
-	ผนังก่ออิฐบล็อก หน้า 7 ซม. ครึ่งแผ่น (รวมบล็อกช่องแสง)	62.10	ตร.ม.	139.00	8,632.00	69.00	4,285.00	12,917.00	
-	ผนังฉาบปูนเรียบพร้อมตีเส้น	124.20	ตร.ม.	84.00	10,433.00	118.00	14,656.00	25,089.00	
-	ฉาบปูนโครงสร้าง	32.90	ตร.ม.	84.00	2,764.00	109.00	3,586.00	6,350.00	
2.9	งานทาสี								
-	สีน้ำอะคริลิค ชนิดที่เงาทั้งด้าน 100% ทาภายนอก (ประเภท 1)	155.25	ตร.ม.	50.00	7,763.00	35.00	5,434.00	13,197.00	
-	รวม หมวดงานก่อสร้างรั้วฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ (รั้วด้านข้าง)							211,698.00	

Handwritten signature and initials

โครงการ ก่อสร้างฝังบึงบริเวณบ้านพักทรงสูงข้าราชการจังหวัดกระบี่

งาน ก่อสร้างประตู, ฝาย, รั้ว, ถนนและลาน คสล., ระบบระบายน้ำ, ปรับพื้นที่ปลูกหญ้า และปรับปรุงศาลพระภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลเสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ ผจก.กบ.03/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานก่อสร้างรั้วฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ (รั้วด้านข้าง)								
3.1	งานร้อยถนนรั้วเดิม (รั้วฝั่งด้านสถาปัตยกรรม และโครงสร้าง)								
-	รั้วถนนโครงสร้าง คสล.	7.40	ลบ.ม.			600.00	4,440.00	4,440.00	รั้วถนนไป
-	งานร้อยถนนฝั่งเหล็กค้ำแกรงเดิม	68.00	ตร.ม.			30.00	2,040.00	2,040.00	รั้วค้ำอง
3.2	ชุดดิน	22.50	ลบ.ม.			142.00	3,195.00	3,195.00	
3.3	งานเสาเข็ม								
-	เสาเข็มสี่เหลี่ยมต้น 0.18x0.18 ม. ยาว 15.00 ม.	12.00	ต้น		3,600.00	43,200.00	914.00	10,968.00	54,168.00
-	มีเหล็ก Dowel 4-DB12mm. ยาว 3/4 ของความยาวเสาเข็ม						180.00	2,160.00	2,160.00
-	สกัดหัวเสาเข็ม	12.00	ต้น						
3.4	งานคอนกรีต								
-	ทรายหยาบ	0.66	ลบ.ม.		654.21	432.00	112.00	74.00	506.00
-	คอนกรีตหยาบ	0.66	ลบ.ม.		1,850.47	1,221.00	427.00	282.00	1,503.00
-	คอนกรีตโครงสร้าง Fc'210 ksc แห่งทรงระบอบก	6.19	ลบ.ม.		1,943.93	12,033.00	522.00	3,231.00	15,264.00
3.5	งานแบบหล่อคอนกรีต								
-	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	76.50	ตร.ม.				163.00	12,470.00	12,470.00
-	แบบหล่อคอนกรีต	61.20	ตร.ม.		300.62	18,398.00			18,398.00



โครงการ ก่อสร้างฝังบึงบริเวณบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

งาน ก่อสร้างประตู, ฝาย, รั้ว, ถนนและลาน คสล., ระบบระบายน้ำ, ปรับพื้นที่ปลูกหญ้า และปรับปรุงศาลพระภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลไทรไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ ยผจ.กบ.03/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
-	ไม้กระดานบล็อคอคอนกรีต	22.95	ลบ.ฟ.	300.00	6,885.00			6,885.00	
-	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	12.00	ต้น	28.00	336.00			336.00	
-	ตะปู	19.13	กก.	50.00	956.00			956.00	
3.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
-	SR - 24 Ø 6 มม.	150.00	กก.	24.61	3,692.00	4.90	735.00	4,427.00	
-	Ø 9 มม.	111.00	กก.	23.39	2,596.00	4.90	544.00	3,140.00	
-	SD - 40T Ø 12 มม.	690.00	กก.	23.89	16,485.00	3.90	2,691.00	19,176.00	
-	ลวดผูกเหล็ก	28.50	กก.	35.75	1,019.00	0.00	0.00	1,019.00	
3.7	งานผนัง								
-	ผนังก่ออิฐบล็อก ทนฯ 7 ซม. ครึ่งแผ่น	68.00	ตร.ม.	139.00	9,452.00	69.00	4,692.00	14,144.00	
-	ผนังฉาบปูนเรียบพร้อมตีเส้น	136.00	ตร.ม.	84.00	11,424.00	118.00	16,048.00	27,472.00	
3.8	งานทาสี								
-	ชุดล้างสีโครงสร้างเดิม ฉาบโป๊วตบแก้ผนังให้เรียบร้อยก่อนทาสีทับ	19.84	ตร.ม.	20.00	397.00	30.00	595.00	992.00	
-	สีน้ำอะคริลิก ชนิดถึงงาทั้งด้าน 100% ทาภายนอก (ประเภท 1)	170.92	ตร.ม.	50.00	8,546.00	35.00	5,982.00	14,528.00	
	รวม หมดงานก่อสร้างฝังบึงตะวันออกเฉียงเหนือ (รั้วด้านข้าง)							207,219.00	

โครงการ ก่อสร้างฝังบึงบริเวณบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

งาน ก่อสร้างประตู, ฝาย, รั้ว, ถนนและลาน คสล., ระบบระบายน้ำ, ปรับพื้นที่ปลูกหญ้า และปรับปรุงศาลพระภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ ยผจ.กบ.03/2569

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานก่อสร้างรั้วฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ (รั้วด้านหลัง)								
4.1	งานรั้วถอมรั้วเดิม (รั้วเฉพาะส่วนสถานี)								
-	งานรั้วถอมผนังเหล็กตะแกรงเดิม	64.80	ตร.ม.			30.00	1,944.00	1,944.00	รั้วถอม
4.2	งานผนัง								
-	ผนังก่ออิฐบล็อด ทนฯ 7 ซม. ครึ่งแผ่น	64.80	ตร.ม.	139.00	9,007.00	69.00	4,471.00	13,478.00	
-	ทับหลัง คสล. (สกัดหัวเสาคอนกรีตเดิม ต่อเหล็กเสาผูกกับเหล็กทับหลัง)	36.00	ม.	120.00	4,320.00	75.00	2,700.00	7,020.00	
-	ผนังฉาบปูนเรียบพร้อมตีเส้น	129.60	ตร.ม.	84.00	10,886.00	118.00	15,293.00	26,179.00	
4.3	งานทาสี								
-	ชุดล้างสีโครงสร้างเดิม ฉาบโป้วตกแต่คงผิวให้เรียบร้อยก่อนทาสีทับ	18.94	ตร.ม.	20.00	379.00	30.00	568.00	947.00	
-	สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงากึ่งด้าน 100% ทาภายนอก (ประเภท 1)	163.08	ตร.ม.	50.00	8,154.00	35.00	5,708.00	13,862.00	
	รวม หมวดงานก่อสร้างรั้วฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ (รั้วด้านหลัง)							63,430.00	

Shank
Sw

โครงการ ก่อสร้างฝังบึงบริเวณบ้านพักราษฎรการจังหวัดกระบี่

งาน ก่อสร้างประตู, ฝาย, รั้ว, ถนนและลาน คสล., ระบบระบายน้ำ, ปรับพื้นที่ปลูกหญ้า และปรับปรุงศาลพระภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลเสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ ยผจ.กบ.03/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	หมวดงาน ถนน และ ลาน คสล.								
5.1	งานรื้อถอน								
-	รื้อถอนพื้นถนนแอสฟัลต์	126.00	ตร.ม.						รื้อขนไป
5.2	งานคอนกรีต ถนน และ ลาน คสล.	306.00	ตร.ม.						
-	ปรับระดับดินถมบดอัดแน่น	306.00	ตร.ม.			10.00	3,060.00	3,060.00	
-	ทรายหยาบ หนา 0.05 ม.	15.20	ลบ.ม.	654.21	9,944.00	112.00	1,702.00	11,646.00	
-	คอนกรีตโครงสร้าง fc'210 ksc แห่งทรงระบอบอก	45.60	ลบ.ม.	1,943.93	88,643.00	522.00	23,803.00	112,446.00	
5.3	งานแบบหล่อคอนกรีต								
-	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	220.00	ตร.ม.			163.00	35,860.00	35,860.00	
-	แบบหล่อคอนกรีต (คิด 30%)	66.00	ตร.ม.	300.62	19,841.00			19,841.00	
-	ไม้คร่าแบบหล่อคอนกรีต	66.00	ลบ.พ.	300.00	19,800.00			19,800.00	
-	ตะปู	55.00	กก.	50.00	2,750.00			2,750.00	
5.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
-	Wire Mesh 4mm. @ 20mm. (กว้าง 2.50 ม.)	306.00	ตร.ม.	33.00	10,098.00	5.00	1,530.00	11,628.00	
-	DEFORMED TIE BARS SD - 40T Ø 12 มม.	57.00	กก.	23.89	1,362.00	3.90	222.00	1,584.00	
-	SMOOTH DOWEL BARS SD - 24 Ø 19 มม.	25.00	กก.	26.23	656.00	3.10	78.00	734.00	

โครงการ ก่อสร้างฝังบึงบริเวณบ้านพักทรงสูงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

งาน ก่อสร้างประตู, ฝาย, รั้ว, ถนนและลาน คสล., ระบบระบายน้ำ, ปรับพื้นที่ปลูกหญ้า และปรับปรุงศาลพระภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลสี่ไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ ยผจ.กบ.03/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.5	งานตกแต่งผิวพื้น								
-	ผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย หนา 5 ซม. + เสริมเหล็กไว้ร่นเซช 2.8 มม. @ 20cm	306.00	ตร.ม.	500.00	153,000.00			153,000.00	รวมค่าแรง
	รวม หมวดงาน ถนน และ ลาน คสล.							376,759.00	
6.0	หมวดงานระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร								
6.1	ชุดดินวางท่อ	49.00	ลบ.ม.			142.00	6,958.00	6,958.00	
-	ปรับระดับดินเดิมท้องท่อ บดอัดแน่น	86.00	ตร.ม.			10.00	860.00	860.00	
-	ทรายหยาบ หนา 0.05 ม.	3.49	ลบ.ม.	654.21	2,283.00	112.00	391.00	2,674.00	
-	คอนกรีตหยาบ	3.49	ลบ.ม.	1,850.47	6,458.00	427.00	1,490.00	7,948.00	
6.2	บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 35x40 ซม. พร้อมฝา (สำหรับท่อ 20 ซม.)	22.00	บ่อ	155.00	3,410.00	200.00	4,400.00	7,810.00	
6.3	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ ขนาด 20 ซม.	216.00	ม.	70.00	15,120.00	15.00	3,240.00	18,360.00	
	รวม หมวดงานระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร							44,610.00	
7	หมวดงาน รั้วถนนต้นไม้, ปรับพื้นที่ และ ปลูกหญ้า								
7.1	รั้วถนนต้นไม้ใหญ่	2.00	ต้น			4,000.00	8,000.00	8,000.00	รั้วขอบไป
7.2	ปรับระดับดินเดิมเตรียมปลูกหญ้า	766.00	ตร.ม.			8.00	6,128.00	6,128.00	
7.3	ปลูกหญ้านวลน้อย	766.00	ตร.ม.	40.00	30,640.00			30,640.00	รวมค่าแรง
	รวม หมวดงาน รั้วถนนต้นไม้, ปรับพื้นที่ และ ปลูกหญ้า							44,768.00	

โครงการ ก่อสร้างฝังบึงบริเวณบ้านพักโครงการจังหวัดกระบี่

งาน ก่อสร้างประตู, ฝาย, รั้ว, ถนนและสถานี คลล., ระบบระบายน้ำ ปรับพื้นที่ปลูกหญ้า และปรับปรุงศาลพระภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลไทรไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ ยผจ.กบ.03/2569

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8	หมวดงานปรับปรุงศาลพระภูมิ								
-	พื้นปูนหินแกรนิต 0.30 x 0.60 ม. ต่างประเทศ (ดำจีน อินเดีย)	4.00	ตร.ม.	2,400.00	9,600.00	302.00	1,208.00	10,808.00	
	รวม หมวดงานปรับปรุงศาลพระภูมิ							10,808.00	

(Handwritten signatures and initials)