

โครงการ ก่อสร้างฝังบริเวณบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

งาน ก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ ยผจ.กบ.03/2569

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	1.1 งานชุดดิน-ถมกลับฐานราก	7.30	ลบ.ม.	-		142.00	1.037	1,037	
	- เสาค้ำสี่เหลี่ยมตัน 0.18x0.18 ม. ยาว 15.00 ม.	12.00	ตัน	3,600.00	43,200.00	914.00	10,968.00	54,168.00	
	- มีเหล็ก Dowel 4-DB12mm. ยาว 3/4 ของความยาวเสาค้ำสี่เหลี่ยม								
	1.2 สกัดหัวเสาค้ำสี่เหลี่ยม	12.00	ตัน			180.00	2,160.00	2,160.00	
	1.3 ทรายหยาบรองพื้น	3.800	ลบ.ม.	654.21	2,486.00	112.00	426.00	2,912.00	
	1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.210	ลบ.ม.	1,850.47	389.00	427.00	90	479	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง fc'210 ksc แห่งทรงระบอบอก	13.40	ลบ.ม.	1,943.93	26,049.00	522.00	6,995	33,044	
	1.6 พลาสติกาปูนชั้น หนา 0.07 มม.	71.50	ตร.ม.	6.38	456	-		456	
	1.7 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh 4 มม. (ขนาดตาราง 0.20x0.20m.)	71.50	ตร.ม.	33.00	2,360	5.00	358	2,717	
	- SR 24 Dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	63.00	กก.	24.61	1,551	4.90	309	1,859	
	- SD 40 Dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	189.00	กก.	23.89	4,515	3.90	737	5,253	
	- SD 40 Dia 16 มม. (15.80 กก./เส้น)	171.00	กก.	24.57	4,202	3.90	667	4,868	
	- ลวดผูกเหล็ก	12.64	กก.	35.75	452	-		452	
	1.8 แบบหล่อคอนกรีต								

Handwritten signatures and initials in blue ink.

โครงการ ก่อสร้างฝังบึงบริเวณบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

งาน ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ ยผจ.กบ.03/2569

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ คัด 80%	26.64	ตร.ม.	300.62	8,009	-	-	8,009	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ คัด 30%	8.90	ลบ.ฟ.	300.00	2,670	-	-	2,670	
	- ค่าแรงไม้แบบ 100%	33.30	ตร.ม.	-	-	163.00	5,428	5,428	
	- ตะปูตะขขนาด	8.33	กก.	50.00	416	-	-	416	
	1.9 งานโครงสร้างหลังคา								
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ Dia.3" ทนฯ 3.2 มม. (35.81กก./ท่อน)	3.00	ท่อน	1,217.54	3,653	-	-	3,652.62	
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ Dia.4" ทนฯ 4.5 มม. (73.3กก./ท่อน)	10.00	ท่อน	2,492.20	24,922	-	-	24,922.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 150x50x3.2 มม. (57.20กก./ท่อน)	15.00	ท่อน	1,944.80	29,172	-	-	29,172.00	
	- เหล็กยึดแป RB 19 มม. (5 แฉก)	81.00	กก.	26.23	2,125.00	3.10	251.00	2,376.00	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 0.30x0.30 ทนฯ 10 มม.	12.00	แผ่น	73.44	881	-	-	881.28	
	- แผ่นเหล็กเสริมแนวตั้ง (stiffeners) ทนฯ 10 มม.	24.00	แผ่น	23.90	574	-	-	573.60	
	- โป๊ทท์ RB 15 มม. X 75 ซม.(เกลียวด้านเดียว)	24.00	ตัว	71.83	1,724	-	-	1,723.92	
	- ค่าแรงติดตั้งโครงสร้างเหล็กหลังคา	16.50	เมตร	-	-	200.00	3,300	3,300.00	
	- ค่าแรงงานโครงสร้างเหล็กหลังคา	1724.00	กก.	-	-	12.00	20,688	20,688.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง				159,804		53,412	213,217	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

โครงการ ก่อสร้างฝังบริเวณบ้านพักกรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

งาน ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ ยผจ.กบ.03/2569

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ									
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน											
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	2.1 งานหลังคา																
										- เมทัลชีท หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	71.50	ตร.ม.	210.50	15,051	70.00	5,005	20,055.75	
										- ครอบงาปลายหลังคาด้านหน้า	11.00	ม.	120.00	1,320			1,320.00	
										- ครอบข้างหลังคา	13.00	ม.	120.00	1,560			1,560.00	
										- อุปกรณ์ประกอบหลังคา	1.00	Lot	750.00	750	-		750.00	
										2.2 งานพื้นโรงจอดรถ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร								
										ผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย หนา 5 ซม. + เสริมเหล็กไ้ร้ 8 มม. @ 20cm.	66.00	ตร.ม.	500.00	33,000	-		33,000	รวมค่าแรง
										2.3 งานผนัง								
										- ฉาบปูนซีเมนต์ผิวโครงสร้าง	2.70	ตร.ม.	120.00	324	105.00	284	608	
										2.4 งานทาสี								
- ทาสีกันสนิม+สีน้ำมัน	66.00	ตร.ม.	58.00	3,828	36.00	2,376	6,204											
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				55,833		7,665	63,497										
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า																	
										3.1 ระบบแสงสว่าง								
	- ตู้คอนซูมเมอร์ กั้นน้ำ 6 ช่อง	1.00	ชุด	2,180.00	2,180	900.00	900	3,080										



โครงการ ก่อสร้างผนังบริเวณบ้านพักการอยู่ยวาระการจังหวัดกระบี่

งาน ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์

สถานที่ก่อสร้าง 199/10 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ ผจก.กบ.03/2569

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เซอร์คิตเบรกเกอร์ 16A	1.00	ชุด	130.00	130	-		130	
	- สวิตซ์แสงแดด 10A	1.00	ชุด	259.00	259	80.00	80	339	
	- บล็อกสวิตช์ ปิด-เปิด 1 ทาง 2 ช่อง/ติดตั้งหรือช่างเสา	1.00	ชุด	158.00	158	80.00	80	238	
	- ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย (BATTEN LUMINAIRE) ทลอด LED TUBE	2.00	ชุด	520.00	1,040	118.00	236	1,276	
	- สาย NYY-4 mm. ฝังดินร้อยท่อ	20.00	เมตร	28.36	567	15.00	300	867	
	- สาย THW-2.5 mm.	20.00	เมตร	9.23	185	7.00	140	325	
	- ท่อสำหรับร้อยสายไฟ PVC. 1 นิ้ว-สีขาว	15.00	เมตร	17.80	267	20.00	300	567	
	- ท่อสำหรับร้อยสายไฟ PVC. 1/2 นิ้ว	10.00	เมตร	13.00	130	20.00	200	330	
	- Accessories	1.00	Lot	300.00	300	-		300	
	รวมหมวดงบประมาณไฟฟ้า				5,216		2,236	7,452	

Handwritten signature

Handwritten signature